

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Электромонтажные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка защитных автоматов				
2.2.1	<p>Штатное подключение однополюсного автомата</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	450
2.2.2	<p>Демонтаж защитного автомата</p> <p>В данную работу входит: Отключение защитного устройства от питания. Демонтаж защитного устройства. Демонтаж вводных автоматов, без отключения подачи тока мы не производим. Такие работы должны согласовывать клиенты с управляющими органами обслуживания многоквартирного дома, зданий и частных домов.</p>	5 мин.	шт.	250
2.2.3	<p>Штатное подключение двухполюсного автомата</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	500
2.2.4	<p>Штатное подключение трехполюсного автомата</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	600
Установка ДИФ-автоматов				

2.3.1	<p>Штатное подключение двухполюсного ДИФ - автомата</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	700
2.3.2	<p>Демонтаж ДИФ-автомата</p> <p>В данную работу входит: Отключение защитного устройства от питания. Демонтаж защитного устройства. Демонтаж вводных автоматов, без отключения подачи тока мы не производим. Такие работы должны согласовывать клиенты с управляющими органами обслуживания многоквартирных домов, зданий и частных домов.</p>	5 мин.	шт.	250
2.3.3	<p>Штатное подключение четырехполюсного ДИФ-автомата</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	700
Установка УЗО				
2.1.1	<p>Штатное подключение двухполюсного УЗО</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1000
2.1.2	<p>Демонтаж УЗО</p> <p>В данную работу входит: Отключение защитного устройства от питания. Демонтаж защитного устройства. Демонтаж вводных автоматов, без отключения подачи тока мы не производим. Такие работы должны согласовывать клиенты с управляющими органами обслуживания многоквартирных домов, зданий и частных домов.</p>	5 мин.	шт.	250
2.1.3	<p>Штатное подключение четырехполюсного УЗО</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1000
Установка распаечных коробок				
2.4.1	<p>Стандартный монтаж внутренней распаечной коробки</p> <p>В данную работу входит: Установка распаечной коробки. Закрепление её в стене. Соединение проводов внутри. В стоимость не входит: штробление, прокладка кабеля, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	700

2.4.2	<p>Диагностика распаечной коробки</p> <p>В данную работу входит: Прозвонка проводов находящихся в распаечной коробке. Коммутация проводов распаечной коробки. Данная работа выбирается в том случае, если распаечная коробка уже установлена.</p>	30 мин.	шт.	600
2.4.3	<p>Демонтаж распаечной коробки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж распаечной коробки.</p>	10 мин.	шт.	150
2.4.4	<p>Стандартный монтаж накладной распаечной коробки</p> <p>В данную работу входит: Установка распаечной коробки на стене. Закрепление распаечной коробки на стене. Соединение проводов внутри.</p> <p>В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	400
Монтаж стабилизаторов				
2.5.1	<p>Установка однофазного стабилизатора напряжения</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение прибора в существующую электросеть. Проверка прибора на корректность работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3000
2.5.2	<p>Демонтаж стабилизатора напряжения</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
2.5.3	<p>Установка трехфазного стабилизатора напряжения</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение прибора в существующую электросеть. Проверка прибора на корректность работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3500
Установка розеток				
2.6.1	<p>Установка внутренней розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300

2.6.2	Демонтаж розетки В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.	5 мин.	шт.	100
2.6.3	Установка накладной розетки В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	300
2.6.4	Штробление под подрозетники в кирпиче В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	250
2.6.5	Установка розетки в короб В данную работу входит: Установка розетки в короб. Подсоединение проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	5 мин.	шт.	300
2.6.6	Штробление под подрозетники в бетоне В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	500
2.6.7	Установка накладной розетки для плиты В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	15 мин.	шт.	450
2.6.8	Демонтаж розетки для электроплиты В данную работу входит: Отсоединение от коммуникаций.	3 мин.	шт.	100
2.6.9	Установка внутренней розетки для плиты В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	450
2.6.10	Установка внутренней ТВ розетки В данную работу входит: Демонтаж старой розетки (при необходимости). Установка новой розетки. В стоимость не входит: штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	300

2.6.11	<p>Установка накладной ТВ розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.6.12	<p>Установка ТВ розетки в короб</p> <p>В данную работу входит: Установка розетки в короб. Подсоединение проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	300
2.6.13	<p>Демонтаж ТВ розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.14	<p>Установка внутренней интернет розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.6.15	<p>Установка интернет розетки в короб</p> <p>В данную работу входит: Установка розетки в короб. Подсоединение проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	300
2.6.16	<p>Установка накладной интернет розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.6.17	<p>Демонтаж интернет розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.18	<p>Установка внутренней телефонной розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300

2.6.19	<p>Установка накладной телефонной розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	200
2.6.20	<p>Установка телефонной розетки в короб</p> <p>В данную работу входит: Установка розетки в короб. Подсоединение проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	300
2.6.21	<p>Демонтаж телефонной розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.22	<p>Стандартная установка USB розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	300
2.6.23	<p>Демонтаж USB розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.24	<p>Стандартная установка HDMI розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	1500
2.6.25	<p>Демонтаж HDMI розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.26	<p>Стандартная установка аудио-видео розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	450

2.6.27	Демонтаж аудио-видео розетки В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.	5 мин.	шт.	100
Установка осветительного оборудования				
2.7.1	Доставка лестницы и работа с ней В данную работу входит: Доставке лестницы на объект либо проведение работ на высоте более 4 метров от пола.	5 мин.	шт.	2000
2.7.2	Установка потолочной люстры на анкерах (накладная) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж кронштейна люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, сборка люстры, монтаж усиленного крепежа, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1000
2.7.3	Установка потолочной люстры на крюке (подвесная) В данную работу входит: Выезд за пределы МКАД. Монтаж крюка люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, сборка люстры, монтаж усиленного крепежа, расходные материалы.	20 мин.	шт.	900
2.7.4	Сборка каркаса люстры В данную работу входит: Сборка каркаса люстры.	15 мин.	шт.	450
2.7.5	Установка люстр стоимостью свыше 50 000р В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж кронштейна люстры либо крючка. Сборка люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, расходные материалы. Компания обязуется полностью нести ответственность за повреждения или иной ущерб связанный со сборкой и установкой люстры. Чем больше стоимость, тем больше ответственность.	120 мин.	Процент	10
2.7.6	Монтаж усиленного крепежа для потолочной люстры В данную работу входит: Монтаж усиленного анкера либо крючка. Расходный материал в данную стоимость не входит.	15 мин.	шт.	500
2.7.7	Демонтаж потолочной люстры В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры, светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	5 мин.	шт.	200

2.7.8	<p>Переделка люстры под двойной выключатель</p> <p>В данную работу входит: Вскрытие люстры. Перекоммутация проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, установка люстры, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
2.7.9	<p>Установка датчика включения освещения</p> <p>В данную работу входит: Монтаж датчика включения к готовым выводам.</p>	20 мин.	шт.	300
2.7.10	<p>Навес украшений на люстру (за 1 ярус)</p> <p>В данную работу входит: Навес 1-го яруса украшений (не более 20шт).</p>	15 мин.	шт.	450
2.7.11	<p>Установка настенного светильника и бра</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка светильника. Сверление отверстий. Коммутация проводов. Закрепление светильника на стене. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	650
2.7.12	<p>Установка встроенного выключателя для бра</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	250
2.7.13	<p>Установка провода с выключателем для бра</p> <p>В данную работу входит: Крепление провода к бра.. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	150
2.7.14	<p>Демонтаж настенного бра</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от бра. Демонтаж бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	200
2.7.15	<p>Сборка напольного торшера</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Подключение к электропитанию. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500

2.7.16	<p>Стандартный монтаж точечных светильников</p> <p>В данную работу входит: Установка светильника в подготовленное место. Подключение светильника к электропитанию. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, сверление отверстий под светильник, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	350
2.7.17	<p>Установка понижающего трансформатора для светильников</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора (при необходимости) Установка нового трансформатора. Подключение к электросети. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	200
2.7.18	<p>Сверление отверстий под точечные светильники</p> <p>В данную работу входит: Разметка потолка. Сверление отверстий спец - фрезой.</p>	5 мин.	шт.	150
2.7.19	<p>Демонтаж точечного светильника</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж точечного светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	100
2.7.20	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	6000
2.7.21	<p>Демонтаж уличного светильника</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропитания. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: вынос и утилизация, доработка коммуникаций, работа на высоте более 4 метров, использование лестницы компании, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	300
2.7.22	<p>Установка настенного уличного светильника или прожектора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под крепление. Установка сверильника на крепление. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	750

2.7.23	<p>Установка декоративных осветительных фонарных столбов</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепление. Установка декоративного столба. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	1500
2.7.24	<p>Установка наземных прожекторов</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепление. Установка наземного прожектора. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	650
2.7.25	<p>Установка уличной гирлянды</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепления. Установка гирлянды. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	180 мин.	м.кв.	1500
2.7.26	<p>Работы на автовышке</p> <p>В данную работу входит: Выезд автовышки и мастера в пределах МКАД. Работы мастера на автовышке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД.</p>	180 мин.	шт.	15000
2.7.27	<p>Бетонирование опор для фонарного освещения</p> <p>В данную работу входит: Разведение смеси. Бетонирование 1-й опоры. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	2500
2.7.28	<p>Разработка траншеи под прокладку кабеля</p> <p>В данную работу входит: Копка 1-го погонного метра траншеи глубиной 1,5 штыка и шириной в 15 см</p>	30 мин.	м.п.	400
2.7.29	<p>Установка накладного мебельного светильника</p> <p>В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	650

2.7.30	<p>Установка врезного мебельного светильника</p> <p>В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: вырез отверстия под светильник, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	500
2.7.31	<p>Сверление отверстия под мебельный светильник</p> <p>В данную работу входит: Разметка мебели. Сверление отверстий спец - фрезой.</p>	10 мин.	шт.	150
2.7.32	<p>Демонтаж мебельного светильника</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника. Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	200
2.7.33	<p>Установка встраиваемого светильника в подвесной потолок (типа Армстонг)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка светильника в подвесной потолок. Подключение к существующим выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
2.7.34	<p>Установка встраиваемого светильника в нишу стены</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка светильника в нишу. Подключение к существующим выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, штробление стен, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	750
2.7.35	<p>Установка встраиваемого светильника в напольное покрытие</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка светильника в нишу. Подключение к существующим выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, штробление пола, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1000
2.7.36	<p>Штробление отверстия под встроенный светильник в бетоне</p> <p>В данную работу входит: Штробление отверстия в бетонной стене под 1-н светильник.</p>	60 мин.	шт.	1500

2.7.37	<p>Штробление отверстия под встроенный светильник в кирпиче, гипсе</p> <p>В данную работу входит: Штробление отверстия в кирпичной стене под 1-н светильник.</p>	60 мин.	шт.	1200
2.7.38	<p>Демонтаж встраиваемого светильника</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника. Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	200
2.7.39	<p>Установка трековой системы освещения (шинной, рельсовой)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под крепление. Установка трека или шины. Установка спотов. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	м.п.	800
2.7.40	<p>Демонтаж трековой системы освещения</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры, светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.7.41	<p>Монтаж светодиодной ленты</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1 погонного метра светодиодной ленты.</p>	10 мин.	м.п.	450
2.7.42	<p>Установка светодиодной ленты в декоративном профиле</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1 погонного метра светодиодной ленты в профиле.</p>	20 мин.	м.п.	650
2.7.43	<p>Установка RGB контроллера</p> <p>В данную работу входит: Установка RGB контроллера в цепь.</p>	5 мин.	шт.	200
2.7.44	<p>Монтаж трансформатора для светодиодной ленты</p> <p>Монтаж трансформатора для светодиодной ленты</p>	20 мин.	шт.	500

2.7.45	Установка микро-димера для светодиодной ленты Установка микро-димера для светодиодной ленты	20 мин.	шт.	500
2.7.46	Резка профиля для светодиодной ленты Резка профиля для светодиодной ленты. Цена указана за 1 рез	10 мин.	шт.	100
2.7.47	Замена дросселя В данную работу входит: Демонтаж старого дросселя. Установка нового дросселя. В стоимость не входит: расходные материалы.	1 мин.	шт.	500
2.7.48	Замена лампочки В данную работу входит: Выкручивание старой лампочки. Вкручивание новой лампочки. Проверка работы. В стоимость не входит: расходные материалы.	5 мин.	шт.	150
2.7.49	Замена трансформатора люстры В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора. Установка нового трансформатора., В стоимость не входит: расходные материалы.	20 мин.	шт.	500
2.7.50	Замена контроллера светильника В данную работу входит: Демонтаж старого контроллера. Установка нового контроллера., В стоимость не входит: расходные материалы.	20 мин.	шт.	450
2.7.51	Разборка и сборка люстры В данную работу входит: Разборка люстры для проведения ремонта. Сборка люстры после проведения ремонта. Запчасти и расходные материалы в данную стоимость не входят.	20 мин.	шт.	400
2.7.52	Замена плафона В данную работу входит: демонтаж старого плафона. установка нового плафона. Плафоны и расходные материалы в данную стоимость не входят.	5 мин.	шт.	150
2.7.53	Диагностика осветительного прибора В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Определение неисправности в осветительном приборе без его демонтажа. В данную стоимость не входят работы по ремонту, установке, демонтажу и расходные материалы.	40 мин.	шт.	800

2.7.54	<p>Замена патрона</p> <p>В данную работу входит: демонтаж старого патрона. установка нового патрона. В стоимость не входят дополнительные работы, запасные части и расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	250
2.7.55	<p>Замена проводки в розжке</p> <p>В данную работу входит: замена старой проводки на новую в одном розжке люстры. В данную стоимость не входит расходный материал, разборка-сборка люстры и дополнительные работы.</p>	20 мин.	шт.	300
Прокладка проводки				
2.0.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.0.2	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	200
2.0.3	<p>Штробление стен под кабель в бетоне</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500
2.0.4	<p>Штробление стен под кабель в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	250
2.0.5	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100

2.0.6	<p>Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.7	<p>Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.8	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.9	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	300
2.0.10	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	300
2.0.11	<p>Монтаж интернет кабеля на скобах</p> <p>Прокладка интернет кабеля открытым способом - это значит то, что интернет кабель будет крепиться скобами. Стоимость подключения составляет 50 руб за 1 погонный метр. В нашей компании существует минимальный выезд на данный вид работ. Более подробную стоимость Вы можете посмотреть в разделе "Прайс-лист".</p>	3 мин.	м.п.	100
2.0.12	<p>Монтаж интернет кабеля в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100
2.0.13	<p>Монтаж интернет кабеля в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200

2.0.14	<p>Монтаж интернет кабеля в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.15	<p>Монтаж телефонного кабеля на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.0.16	<p>Монтаж телефонного кабеля в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.17	<p>Монтаж телефонного кабеля в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.18	<p>Монтаж телефонного кабеля в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.19	<p>Монтаж антенного кабеля на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	3 мин.	м.п.	100
2.0.20	<p>Монтаж антенного кабеля в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.21	<p>Монтаж антенного кабеля в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200

2.0.22	<p>Монтаж антенного кабеля в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
Монтаж сетевого оборудования				
2.8.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.8.2	<p>Установка и настройка роутера</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навеска роутера на стену. Подключение по инструкции провайдера. Настройка и проверка работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых коннекторов, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
2.8.3	<p>Обжатие сетевых коннекторов</p> <p>В данную работу входит: обжатие 1-го сетевого коннектора на кабеле. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	100
2.8.4	<p>Монтаж интернет кабеля на скобах</p> <p>Прокладка интернет кабеля открытым способом - это значит то, что интернет кабель будет крепиться скобами. Стоимость подключения составляет 50 руб за 1 погонный метр. В нашей компании существует минимальный выезд на данный вид работ. Более подробную стоимость Вы можете посмотреть в разделе "Прайс-лист".</p>	3 мин.	м.п.	100
2.8.5	<p>Установка сетевого коммутатора</p> <p>В данную работу входит: Крепление на стене. Подключение сетевых проводов. В стоимость не входит: прокладка проводов и обжатие сетевых коннекторов, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500
2.8.6	<p>Подключение и настройка сетевого принтера</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение сетевого принтера. Настройка и проверка работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых коннекторов, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	1500

2.8.7	<p>Установка и настройка VoIP телефона</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение VoIP телефона. Настройка и проверка работы VoIP телефона. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
2.8.8	<p>Установка проводной IP- камеры</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение IP- камеры. Настройка и проверка работы IP- камеры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	2500
2.8.9	<p>Установка беспроводной IP- камеры</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение IP- камеры. Настройка и проверка работы IP- камеры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2700
2.8.10	<p>Установка и настройка USB -модема</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение USB-модема. Настройка и проверка работы USB-модема. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
2.8.11	<p>Установка и настройка кабельного модема</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение модема. Настройка и проверка работы модема. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	750
Установка дверных звонков				
2.10.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.10.2	<p>Установка кнопки звонка</p> <p>В данную работу входит: Крепление корпуса кнопки к стене. Подключение кабеля к контактам кнопки.</p>	5 мин.	шт.	200

2.10.3	<p>Установка дверного звонка в комплексе</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кнопки. Установка динамика звонка. Прокладка питающего электрокабеля. Прокладка кабеля к кнопке звонка. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
2.10.4	<p>Установка и подключение динамика звонка</p> <p>В данную работу входит: Крепление динамика к стене. Подключение к существующим выводам электропитания. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600
Установка выключателей				
2.11.1	<p>Демонтаж выключателя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	3 мин.	шт.	100
2.11.2	<p>Установка внутреннего выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	300
2.11.3	<p>Установка накладного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.11.4	<p>Установка выключателя в короб</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в коробе. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.11.5	<p>Установка диммера</p> <p>В данную работу входит: Крепление диммера. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.11.6	<p>Демонтаж диммера</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	10 мин.	шт.	100

2.11.7	<p>Установка проходного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	350
2.11.8	<p>Демонтаж проходного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	5 мин.	шт.	100
2.11.9	<p>Установка сенсорного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
2.11.10	<p>Демонтаж сенсорного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	10 мин.	шт.	100
2.11.11	<p>Установка акустического выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
2.11.12	<p>Демонтаж акустического выключателя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	10 мин.	шт.	100
Установка вытяжных вентиляторов				
2.12.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.12.2	<p>Установка внутреннего выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	300

2.12.3	<p>Стандартная установка вытяжного вентилятора (независимый)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка вытяжного вентилятора в подготовленную нишу. Подключение к готовым выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	1100
2.12.4	<p>Установка накладного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.12.5	<p>Стандартная установка вытяжного вентилятора (зависимый)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка вытяжного вентилятора в подготовленную нишу. Подключение к готовым выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	700
Сборка электрощитов				
2.13.1	<p>Сборка и установка электрощита с автоматами до 24 шт.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация проводов.(установка контактных колодок, перемычек) Установка автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3800
2.13.2	<p>Сборка и установка электрощита с автоматами от 24 до 36 шт.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация проводов.(установка контактных колодок, перемычек) Установка автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	240 мин.	шт.	6000
2.13.3	<p>Установка гермоввода со сверлением отверстия</p> <p>В данную работу входит: Сверление отверстия в стене. Установка гермоввода. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	350

2.13.4	<p>Сборка и установка электрощита с автоматами от 36 до 48 шт.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация проводов.(установка контактных колодок, перемычек) Установка автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	7500
2.13.5	<p>Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.13.6	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	300
2.13.7	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100
2.13.8	<p>Штробление стен под электрощит размерами до 24 автоматов</p> <p>В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	2500
2.13.9	<p>Штробление стен под электрощит размерами от 24 до 36 автоматов</p> <p>В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3500
2.13.10	<p>Штробление стен под электрощит размерами от 36 до 48 автоматов</p> <p>В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	5000
2.13.11	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200

Монтаж электрического теплого пола

2.14.1	<p>Штробление стен под кабель в бетоне</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500
2.14.2	<p>Штробление стен под кабель в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	250
2.14.3	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100
2.14.4	<p>Штробление под подрозетники в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	250
2.14.5	<p>Установка электрического термостата</p> <p>В данную работу входит: Установка и подключение термостата к готовым выводам.</p>	10 мин.	шт.	350
2.14.6	<p>Раскатка мата теплого пола</p> <p>В данную работу входит: Раскатка 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.</p>	30 мин.	м.кв.	550
2.14.7	<p>Монтаж датчика термостата</p> <p>В данную работу входит: Установка и подключение датчика к готовым выводам.</p>	15 мин.	шт.	500
2.14.8	<p>Замена датчика термостата</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж термостата. Демонтаж датчика. Затягивание в гофру нового датчика. Установка термостата</p>	60 мин.	шт.	1300

2.14.9	Замена термостата В данную работу входит: Демонтаж термостата. Установка термостата.	20 мин.	шт.	500
2.14.10	Штробление под подрозетники в бетоне В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	500
2.14.11	Монтаж нагревательного элемента пола В данную работу входит: Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.	30 мин.	м.кв.	650
2.14.12	Монтаж стержневых нагревательных элементов теплого пола В данную работу входит: Штробление стяжки. Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. В стоимость не входит: расходный материал.	30 мин.	м.п.	1000
Установка счетчиков электроэнергии				
2.15.1	Демонтаж счетчика электроэнергии В данную работу входит: Отсоединение электропитания. Демонтаж электросчетчика.	15 мин.	шт.	500
2.15.2	Установка трехфазного счетчика (однотарифный) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	20 мин.	шт.	1800
2.15.3	Установка однофазного счетчика (однотарифный) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1500
2.15.4	Установка однофазного счетчика (двухтарифный) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1500

2.15.5	<p>Установка трехфазного счетчика (двухтарифный)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1800
2.15.6	<p>Установка однофазного счетчика (трехтарифный)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
2.15.7	<p>Установка трехфазного счетчика (трехтарифный)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1800
Штробление стен под электропроводку				
2.16.1	<p>Штробление стен под кабель в бетоне</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500
2.16.2	<p>Прокладка кабеля в штробе с замазкой</p> <p>В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	150
2.16.3	<p>Штробление стен штроборезом с пылесосом</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление до 10 погонных метров штробы. Размер штробы от 2*2 см до 4*4 см. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление свыше 10 метров, расходные материалы, вынос мусора.</p>	40 мин.	м.п.	3500
2.16.4	<p>Штробление под подрозетники в бетоне</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500

2.16.5	<p>Штробление стен под кабель в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	250
2.16.6	<p>Штробление под подрозетники в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	250
Почасовая работа мастера электрика				