ООО "Установка.ру"
тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
www.ustanovka.ru
info@ustanovka.ru

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
	Монтаж душевых кабин			
5.12.1	**Стандартная сборка душевой кабины угловой до 90х90** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходные материалы.	360 мин.	шт.	4850
5.12.2	**Подключение парогенератора к душевой кабине** В данную работу входит: Работы по подключению парогенератора к существующей электросети. В стоимость не входит: доработка электросети, расходные материалы.	30 мин.	шт.	750
5.12.3	**Демонтаж душевой кабины** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	1700
5.12.4	**Установка душевой кабины на подиум** В данную работу входит: Установка душевой кабины на подготовленный подиум. В стоимость не входит: изготовление подиума, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1500
5.12.5	**Установка сиденья для душевой кабины** В данную работу входит: Установка специального сиденья для душевой кабины. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал..	20 мин.	шт.	1500

5.12.6	**Стандартная сборка душевой кабины прямоугольной или размерами большими 90х90** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. Краткая инструкция по эксплуатации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходный материал.	480 мин.	шт.	7100
5.12.7	**Стандартный монтаж душевого бокса** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж душевого бокса. Сборка душевого бокса. Герметизация и проверка на отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, расходные материалы.	480 мин.	шт.	8500
5.12.8	**Демонтаж душевого бокса** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.	90 мин.	шт.	2500
5.12.9	**Стандартная установка душевого уголка** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Работы по сборке и установке душевого поддона и подключение его к существующей канализации без её доработки. Герметизация соединений шва поддон -плитка. Сборка и установка шторки (с каркасом или без него) Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы	300 мин.	шт.	4250
5.12.10	**Демонтаж душевого уголка** В данную работу входит: Демонтаж душевого уголка. В стоимость не входит, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.	60 мин.	шт.	1500
5.12.11	**Устранение течи сливной обвязки поддона** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж обвязки. Замена прокладок, либо сборка новой обвязки. Установка обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1700
5.12.12	**Устранение течи душевой кабины по швам стенок** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка душевой кабины. Отчистка деталей душевой кабины от старого герметика. Сборка и герметизация душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	240 мин.	шт.	6600

5.12.13	**Ремонт или замена подводок подачи воды в душевую кабину** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старых подводок воды. Установка новых подводок воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, разборка-сборка кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	2300
5.12.14	**Замена роликов раздвижных дверей душевой кабинки** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей душевой кабины. Замена старых роликов на новые. Установка дверей душевой кабины. Проверка работоспособности. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1700
5.12.15	**Замена смесителя душевой кабинки** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого смесителя душевой кабины. Установка нового смесителя душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	120 мин.	шт.	2500