

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Отделочные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Подготовка основания потолка				
6.7.1	Заделка рустов на потолке (с расшивкой) Русты - это щели между плитами, которые запенивают а потом замазывают смесями	36 мин.	м.п.	360
6.7.2	Штукатурка потолка гипсовыми смесями Штукатурка потолка гипсовыми смесями	96 мин.	м.кв.	560
6.7.3	Организация маяков для потолка Маяки на потолке устанавливаются для того, чтобы лучше и ровнее произвести штукатурку потолка гипсовыми смесями	20 мин.	м.п.	150
6.7.4	Грунтовка потолка бетоноконтактом Грунтовка потолка бетоноконтактом	30 мин.	м.кв.	120
6.7.5	Устройство армирующей сетки для потолка Устройство армирующей сетки для потолка	18 мин.	м.кв.	250
6.7.6	Демонтаж маяков потолка Чтобы маяки не желтели их желательнo вытянуть из потолка и замазать гипсовыми смесями	18 мин.	м.п.	240
6.7.7	Демонтаж штукатурки с потолка Демонтаж штукатурки с потолка	21 мин.	м.кв.	240

6.7.8	Шпатлевка потолка в 1 слой Шпатлевка потолка в 1 слой	48 мин.	м.кв.	360
6.7.9	Шпатлевка потолка в 2 слоя Шпатлевка потолка в 2 слоя	60 мин.	м.кв.	480
6.7.10	Шпатлевка потолка в 3 слоя Шпатлевка потолка в 3 слоя	72 мин.	м.кв.	600
6.7.11	Ошкуривание потолка Ошкуривание потолка	24 мин.	м.кв.	360
6.7.12	Поклейка паутинки на потолок Поклейка паутинки на потолок	30 мин.	м.кв.	240
6.7.13	Грунтовка потолка Грунтовка потолка	30 мин.	м.кв.	120
6.7.14	Размывка и расчистка потолка Размывка и расчистка потолка	30 мин.	м.кв.	200
6.7.15	Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой	8 мин.	м.п.	120
6.7.16	Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм (полиуретановый) Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм (полиуретановый)	18 мин.	м.п.	420
6.7.17	Монтаж декоративных потолочных розеток (полиуретан) Монтаж декоративных потолочных розеток (полиуретан)	15 мин.	шт.	600

6.7.18	Устройство металлического перфорированного уголка Устройство металлического перфорированного уголка	15 мин.	м.п.	130
6.7.19	Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень	50 мин.	м.кв.	960
6.7.20	Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня	60 мин.	шт.	1200
6.7.21	Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня	80 мин.	м.кв.	1450
6.7.22	Демонтаж потолка из гипсокартона Демонтаж потолка из гипсокартона	18 мин.	м.кв.	240
6.7.23	Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке	300 мин.	м.кв.	7200
6.7.24	Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм	18 мин.	м.кв.	180
6.7.25	Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из гипсокартона Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из гипсокартона	48 мин.	м.п.	1100
6.7.26	Расшивка швов гипсокартона Расшивка швов гипсокартона	8 мин.	м.кв.	75
6.7.27	Замазка швов гипсокартона Замазка швов гипсокартона	12 мин.	м.п.	150