

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Установка бытовой техники

| Код | Наименование | Время | Ед. изм. | Цена |
|-------------------------------------|---|---------|----------|------|
| Подключение стиральных машин | | | | |
| 3.0.1 | <p>Подключение стиральной машины к электросети</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 2000 |
| 3.0.2 | <p>Подключение встроенной стиральной машины к воде</p> <p>В данную работу входит: Организация слива-залива воды для посудомоечной машины Установка сифона Установка крана В данную услугу не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы для подключения, демонтаж старого прибора, доработка мебели для установки встроенной стиральной машины, пропилы под коммуникации, организация электросети. Данная услуга применяется для организации воды к посудомоечной машине.</p> | 30 мин. | шт. | 900 |
| 3.0.3 | <p>Штатное подключение встроенной стиральной машины</p> <p>В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений. Выравнивание по уровню. Подключение к существующим коммуникациям. Проверка прибора на работоспособность. Навес фасада. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения техники. Как правило, данный монтаж подходит ко всем случаям в 90%</p> | 75 мин. | шт. | 2500 |
| 3.0.4 | <p>Демонтаж встроенной стиральной машины</p> <p>В работу по демонтажу встроенной стиральной машины входит: Отключение стиральной машины от коммуникаций. Снятие фасада. Перенос встроенной стиральной машины с места установки на 1- 5 метров. Демонтаж встроенной стиральной машины всегда оплачивается отдельно и не входит в стоимость стандартного монтажа.</p> | 10 мин. | шт. | 500 |

| | | | | |
|--------|---|---------|-----|------|
| 3.0.5 | <p>Установка фасада на стиральную машину</p> <p>В работу по навесу фасада входит: Разметка и сверление лунок под петли стиральной машины. Разметка и установка ручки и навес фасада на корпус стиральной машины Данная услуга по умолчанию уже включена в стандартную стоимость. Но иногда наших специалистов часто вызывают именно на навеску фасада. Обязательно учитывайте, что минимальный выезд на работы по монтажу бытовой техники - 1100 руб.</p> | 30 мин. | шт. | 1100 |
| 3.0.6 | <p>Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины</p> <p>Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины</p> | 30 мин. | шт. | 250 |
| 3.0.7 | <p>Подключение воды к стиральной машине</p> <p>В работу по подключению воды для стиральной машины входит: Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может привести расходные материалы как самостоятельно, также Вы сами можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться</p> | 30 мин. | шт. | 900 |
| 3.0.8 | <p>Штатное подключение стиральной машины соло</p> <p>В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений у стиральной машины, выравнивание по уровню. Подключение к существующим коммуникациям. (должны стоять кран и розетка) Проверка прибора на работоспособность. (запуск стиральной машины, проверка слива и отжима, на коротких циклах работы) В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения техники.</p> | 45 мин. | шт. | 1300 |
| 3.0.9 | <p>Демонтаж стиральной машины соло</p> <p>В работу по демонтажу стиральной машины входит: Отключение стиральной машины соло от залива и слива воды. Отключение от электросети. Вынос за пределы ванной. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос за пределы квартиры и утилизация, расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.0.10 | <p>Установка раковины над стиральной машиной</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под кронштейны и их монтаж. Монтаж раковины. Герметизация шва со стеной. Сборка и подключение сифона. Демонтаж старой раковины и кронштейнов. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, установка смесителя, доработка коммуникаций, расходный материал. Примечание: Обычно это раковины "кувшика", которые ставятся над стиральной машиной.</p> | 60 мин. | шт. | 1500 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|-----|------|
| 3.0.11 | <p>Демонтаж раковины</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 15 мин. | шт. | 500 |
| 3.0.12 | <p>Демонтаж настенной стиральной машины</p> <p>В данную работу входит: Снятие со стены. Отключение от залива и слива воды. Отключение от электросети. Вынос за пределы ванной. В данную стоимость не входит вынос за пределы квартиры и утилизация</p> | 15 мин. | шт. | 500 |
| 3.0.13 | <p>Штатное подключение настенной стиральной машины</p> <p>В работу по установке и подключению настенной стиральной машины входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес стиральной машины на несущую стену креплениями идущими в комплекте к настенной машине. Подключение к системам водоснабжения и электросети без их доработки. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы. Расходные материалы могут быть приобретены как заказчиком самостоятельно - так и привезены нашим специалистом</p> | 90 мин. | шт. | 2000 |
| 3.0.14 | <p>Монтаж усиленного крепежа для настенной стиральной машины</p> <p>В данную работу входит: Доставка клиенту химических анкеров. Монтаж настенной стиральной машины с помощью химических анкеров. В стоимость не входят химические анкера. Их стоимость составляет около 1000 рублей.</p> | 30 мин. | шт. | 1000 |
| Установка посудомоечных машин | | | | |
| 3.1.1 | <p>Демонтаж посудомоечной машины соло</p> <p>В данную работу входит: Отключение от залива и слива воды. Отключение от электросети. Перестановка посудомоечной машины в коридор В данную стоимость не входит вынос за пределы квартиры и утилизация.</p> | 15 мин. | шт. | 300 |
| 3.1.2 | <p>Штатное подключение посудомоечной машины соло</p> <p>В работу по установке и подключению посудомоечной машины соло входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой стиральной машины Выравнивание посудомоечной машины соло в нише Крепление посудомоечной машины соло в нише Подключение посудомоечной машины соло к существующим коммуникациям. Проверка посудомоечной машины соло на работоспособность. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения техники. Если Вы заказываете штатное подключение - то у Вас должны быть готовы все коммуникации для посудомоечной машинки.</p> | 45 мин. | шт. | 1300 |

| | | | | |
|-------|--|---------|-----|------|
| 3.1.3 | <p>Подключение посудомоечной машины к электросети</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 2000 |
| 3.1.4 | <p>Подключение посудомоечной машины соло к воде</p> <p>В работу по подключению воды для посудомоечной машины входит: Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может привести расходные материалы как самостоятельно, также Вы сами можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться</p> | 30 мин. | шт. | 900 |
| 3.1.5 | <p>Демонтаж встроенной посудомоечной машины</p> <p>В работы по демонтажу встроенной посудомоечной машины входит: Снятие фасада с посудомоечной машины. Отсоединение посудомоечной машины от коммуникаций. Демонтаж посудомоечной машины из мебели. В стоимость работ не входит: вынос и утилизация прибора.</p> | 15 мин. | шт. | 500 |
| 3.1.6 | <p>Штатное подключение встроенной посудомоечной машины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка и закрепление в мебели. Подключение к готовым коммуникациям. Навес фасада. Проверка на отсутствие заводского брака. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или доработка коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У машинки, демонтаж мебельного модуля (вместо которого будет установлена посудомойка).</p> | 60 мин. | шт. | 2500 |
| 3.1.7 | <p>Подключение встроенной посудомоечной машины к воде</p> <p>В данную работу входит: Установка трехпроходного крана. Организация слива воды в канализацию через сифон или тройник ПВХ. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или доработка коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У машинки, демонтаж мебельного модуля (вместо которого будет установлена посудомойка).</p> | 30 мин. | шт. | 900 |
| 3.1.8 | <p>Навес фасада на встроенную посудомоечную машину</p> <p>В работу по навесу фасада для встроенной посудомоечной машины входит: Разметка и навес фасада для посудомоечной машины. Установка ручки. Эта услуга входит в стандартный монтаж и не требует дополнительной оплаты, если Вы заказываете её отдельно просьба учитывать, что минимальный выезд мастера на услуги по установке и подключению бытовой техники составляет 1100руб.</p> | 15 мин. | шт. | 1100 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-----|------|
| 3.1.9 | <p>Переделка кухонной мебели под посудомоечную машину</p> <p>В работу по устройству ниши в кухонном гарнитуре входит: Демонтаж кухонного модуля. Демонтаж фасада. Стяжка нескольких фасадов (при необходимости). В данную стоимость входит комплекс работ по переделке шкафа в кухонном гарнитуре, чтобы туда вместились посудомоечная машина.</p> | 20 мин. | шт. | 3000 |
| 3.1.10 | <p>Штатное подключение настольной посудомоечной машины</p> <p>В работу по штатному подключению посудомоечной машины входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой посудомоечной машины Установка настольной посудомоечной машины на подготовленное место. Подключение настольной посудомоечной машины к существующим коммуникациям. Проверка настольной посудомоечной машины на работоспособность. В данную стоимость не входит: выезд мастера в пределах МКАД, расходные материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения техники.</p> | 45 мин. | шт. | 1300 |
| Установка бытовых плит | | | | |
| 3.3.1 | <p>Штатное подключение газовой плиты</p> <p>В работу по штатному подключению газовой плиты входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и установка новой газовой плиты. Подсоединение к существующей электросети и газовой магистрали при помощи гибкого шланга. Проверка на отсутствие утечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. Стоимость расходных материалов в данную стоимость не входят и оплачиваются отдельно.</p> | 45 мин. | шт. | 1700 |
| 3.3.2 | <p>Демонтаж газовой плиты на жесткой подводке</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение газовой плиты от коммуникаций. Демонтаж участка трубы до газового крана. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, замена газового крана, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. Жесткая подводка - это когда у Вас к газовой плите идёт труба вместо гибкого шланга</p> | 25 мин. | шт. | 800 |
| 3.3.3 | <p>Замена крана для газовой плиты</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p> | 20 мин. | шт. | 2000 |
| 3.3.4 | <p>Подключение электроподжига в газовой плите</p> <p>В данную работу входит: Установка накладной разетки для электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p> | 10 мин. | шт. | 500 |

| | | | | |
|---------------------------|---|---------|------|------|
| 3.3.5 | <p>Демонтаж газовой плиты на гибкой подводке</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение газовой плиты от коммуникаций. Демонтаж старой газовой подводки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, замена газового крана, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. Гибкая подводка - это шланг</p> | 15 мин. | шт. | 300 |
| 3.3.6 | <p>Штатное подключение электроплиты</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и установка электроплиты. Сборка вилки. Расстановка переключателей. Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. Примечание: необходимые расходные материалы: кабель 3x4 и розетка для электроплиты.</p> | 45 мин. | шт. | 1500 |
| 3.3.7 | <p>Демонтаж электроплиты</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение плиты от электричества. Снятие кабеля со старой плиты для перестановки на новую. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.3.8 | <p>Прокладка кабеля для электроплиты</p> <p>В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p> | 10 мин. | м.п. | 200 |
| 3.3.9 | <p>Замена силовой розетки для электроплиты</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой розетки. В стоимость не входит расходный материал.</p> | 15 мин. | шт. | 700 |
| 3.3.10 | <p>Установка автомата для электроплиты</p> <p>В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p> | 20 мин. | шт. | 450 |
| Монтаж телевизоров | | | | |
| 3.7.1 | <p>Штатная установка телевизора диагональю до 21"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1300 |

| | | | | |
|-------|---|---------|------|------|
| 3.7.2 | <p>Монтаж антенного кабеля на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p> | 3 мин. | м.п. | 100 |
| 3.7.3 | <p>Установка ТВ краба</p> <p>В данную работу входит: Установка ТВ краба. Коммутация к нему антенного кабеля. В стоимость не входит: монтаж концевиков и коннекторов, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 500 |
| 3.7.4 | <p>Монтаж ТВ коннекторов и концевиков</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го коннектора или концевика. В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходный материал.</p> | 5 мин. | шт. | 100 |
| 3.7.5 | <p>Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке</p> <p>В данную работу входит: Подключение антенного кабеля к общедомовой антенне. В стоимость не входит: монтаж коннекторов и концевиков, прокладка кабеля, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 700 |
| 3.7.6 | <p>Настройка телевизионных каналов и цифрового ТВ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Настройка ТВ каналов на телевизоре в автоматическом режиме. Краткая инструкция по использованию. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, доработка коммуникаций.</p> | 20 мин. | шт. | 1000 |
| 3.7.7 | <p>Монтаж телевизора к потолку</p> <p>Данная услуга выбирается дополнительно к установке телевизора в том случае, если требуется установка на потолочный кронштейн.</p> | 30 мин. | шт. | 700 |
| 3.7.8 | <p>Установка внутренней ТВ розетки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой розетки (при необходимости). Установка новой розетки. В стоимость не входит: штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.7.9 | <p>Штатная установка телевизора диагональю до 32"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1500 |

| | | | | |
|--------|---|---------|------|------|
| 3.7.10 | <p>Штатная установка телевизора диагональю до 37"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | н.ч. | 2000 |
| 3.7.11 | <p>Штатная установка телевизора диагональю до 40"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 2100 |
| 3.7.12 | <p>Штатная установка телевизора диагональю до 42"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 2250 |
| 3.7.13 | <p>Штатная установка телевизора диагональю до 46"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 2500 |
| 3.7.14 | <p>Штатная установка телевизора диагональю до 52"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 3100 |
| 3.7.15 | <p>Штатная установка телевизора диагональю до 55"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 3500 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|------|------|
| 3.7.16 | <p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p> | 5 мин. | м.п. | 100 |
| 3.7.17 | <p>Установка накладной розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.7.18 | <p>Установка проектор с экраном</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление проектора к потолку (высота не более 2,5м). Крепление экрана к стене (высота не более 2.5м). Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: выезд за МКАД, расходный материал, использование лесенки, прокладка электропитания.</p> | 120 мин. | шт. | 2500 |
| 3.7.19 | <p>Штатная установка телевизора диагональю до 65"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 90 мин. | шт. | 4500 |
| Установка сушильных устройств | | | | |
| 3.6.1 | <p>Штатное подключение сушильной машины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж обыкновенной сушильной машины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, организация слива воды, постановка в колонну, крепление сушики на стену, расходный материал.</p> | 45 мин. | шт. | 1100 |
| 3.6.2 | <p>Крепление сушильной машины на стену</p> <p>В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет выливать воду без организации слива.</p> | 30 мин. | шт. | 2000 |
| 3.6.3 | <p>Организация слива воды для сушильной машины</p> <p>В данную работу входит: Установка тройника, манжеты. Нарращивание сливного шланга. Подсоединение слива к канализации. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p> | 20 мин. | шт. | 600 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---------|------|------|
| 3.6.4 | <p>Демонтаж сушильной машины</p> <p>В данную работу входит: Снятие креплений. Снятие сушилки с колонны. Отсоединение от коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 600 |
| 3.6.5 | <p>Установка сушильной машины в колонну</p> <p>В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет выливать воду без организации слива.</p> | 60 мин. | шт. | 2000 |
| 3.6.6 | <p>Штатное подключение сушилки для рук</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой сушилки (при необходимости). Разметка и монтаж сушилки на стену. Подключение к существующей электросети. Проверка прибора на отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 1800 |
| 3.6.7 | <p>Протяжка кабеля к сушилке для рук</p> <p>В данную работу входит: прокладка 1-го метра электрического кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: расходный материал.</p> | 10 мин. | м.п. | 200 |
| Установка духовых шкафов | | | | |
| 3.4.1 | <p>Стандартное подключение духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели Установка розетки Сборка вилки. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1300 |
| 3.4.2 | <p>Демонтаж электрического духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от электропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.4.3 | <p>Доработка тумбы под электрический духовой шкаф</p> <p>В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф не совпадает с его габаритами</p> | 30 мин. | шт. | 500 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-----|------|
| 3.4.4 | <p>Штатное подключение газового духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели. Установка вилки. Подключение к существующей газовой магистрали. Проверка на отсутствие утечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1700 |
| 3.4.5 | <p>Демонтаж газового духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа отгазовой магистрали. Демонтаж духового шкафа из мебели. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.4.6 | <p>Установка разветвителя для газовых шлангов</p> <p>В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ на газовую варочную панель и газовый шкаф</p> | 20 мин. | шт. | 600 |
| 3.4.7 | <p>Доработка тумбы под газовый духовой шкаф</p> <p>В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф не совпадает с его габаритами</p> | 20 мин. | шт. | 500 |
| 3.4.8 | <p>Замена крана для газового духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводных газовых труб, расходный материал.</p> | 20 мин. | шт. | 1000 |
| Установка варочных панелей | | | | |
| 3.2.1 | <p>Штатное подключение электрической варочной панели</p> <p>В работу по штатному подключению электрической варочной панели входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж варочной панели в готовый проём (У Вас должен быть готов вырез в столешнице под варочную панель) Сборка вилки от варочной панели Установка розетки Подключение к существующим коммуникациям. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, выпил в столешнице, демонтажные работы, доработка мебели, расходный материал. Также можно оставить розетку и вилку от старой варочной панели - если Вы настаиваете на этом.</p> | 45 мин. | шт. | 1500 |
| 3.2.2 | <p>Замена розетки для варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой розетки. В стоимость не входит расходный материал.</p> | 15 мин. | шт. | 500 |

| | | | | |
|-------|---|---------|------|------|
| 3.2.3 | <p>Прокладка кабеля для варочной панели к электрощиту</p> <p>В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p> | 5 мин. | м.п. | 200 |
| 3.2.4 | <p>Установка автомата для варочной панели в электрощите</p> <p>В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p> | 10 мин. | шт. | 450 |
| 3.2.5 | <p>Демонтаж электрической варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от электропитания. Демонтаж варочной панели из столешницы. Отсоединения от варочной панели кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p> | 10 мин. | шт. | 400 |
| 3.2.6 | <p>Вырез в столешнице под варочную панель</p> <p>В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не входит: расходный материал. Работы выполняются профессиональным инструментом</p> | 20 мин. | шт. | 1000 |
| 3.2.7 | <p>Штатное подключение газовой варочной панели</p> <p>В работу по штатному подключению газовой варочной панели входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка варочной панели в готовый проем. Подсоединение варочной панели к существующей электросети. Подключение к газовой магистрали с помощью гибкого шланга. Проверка на отсутствие утечек. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, выпил в столешнице, замена газового крана, демонтажные работы, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1700 |
| 3.2.8 | <p>Демонтаж газовой варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от газовой магистрали. Демонтаж варочной панели из столешницы. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 500 |
| 3.2.9 | <p>Вырез в столешнице под газовую варочную панель</p> <p>В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не входит: расходны материал. Работы выполняются профессиональным инструментом В стоимость работ входит организация отверстия в столешницах из дерева и ДСП.</p> | 20 мин. | шт. | 1000 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------|-----|------|
| 3.2.10 | <p>Установка розетки для электроподжига</p> <p>В данную работу входит: Установка накладной розетки для электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p> | 10 мин. | шт. | 500 |
| 3.2.11 | <p>Установка разветвителя для газовых шлангов</p> <p>В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ на газовую варочную панель и газовый шкаф</p> | 20 мин. | шт. | 600 |
| 3.2.12 | <p>Замена газового крана для газовой варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p> | 20 мин. | шт. | 2000 |
| 3.2.13 | <p>Демонтаж электрического духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от электропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.2.14 | <p>Доработка тумбы под электрический духовой шкаф</p> <p>В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф не совпадает с его габаритами</p> | 30 мин. | шт. | 500 |
| 3.2.15 | <p>Штатное подключение комплекта (варочной панели и шкафа)</p> <p>В данную работу входит: Вызов мастера в пределах МКАД Распаковка варочной панели и духового шкафа. Обработка в вырезе открытого торца столешницы силиконом или наклейка алюминиевого скотча Монтаж и закрепление варочной панели в существующем вырезе столешницы Монтаж и закрепление духового шкафа в мебели Монтаж провода и вилки к варочной панели включение в существующую силовую розетку. Установка силовой розетки для комплекта варочной панели и духового шкафа Первое включение (проверка работы режимов) В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы (б/у варочной панели и духового шкафа, другой бытовой техники мешающей проведению работ или элементов мебели), вырез отверстия в столешнице под установку варочной панели, доработка тумбы под духовой шкаф, расходные материалы. На все работы выполненные компания даёт гарантию сроком на 1 год.</p> | 60 мин. | шт. | 2400 |
| Установка микроволновки | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------|------|
| 3.8.1 | <p>Штатная установка встроенной СВЧ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка в подготовленную мебельную нишу. Проверка на отсутствие заводского брака. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка мебели, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 700 |
| 3.8.2 | <p>Демонтаж встроенной СВЧ</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропитания. Извлечение из мебели. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p> | 5 мин. | шт. | 250 |
| Установка водонагревателей | | | | |
| 3.5.1 | <p>Штатное подключение проточного водонагревателя</p> <p>Стандартное подключение проточных водонагревателей Выезд мастера в пределах МКАД. Навес прибора на стену. Подключение к смесителю. Подключение к существующей электросети. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, организация электросети, доработка коммуникаций, расходные материалы. Примечание :Это отдельный вид проточных водонагревателей которые подключаются к смесителю с душевой лейкой., к ним всегда нужно протягивать кабель от щитка квартиры - это является дополнительной работой, такой как организация электросети.</p> | 60 мин. | шт. | 1300 |
| 3.5.2 | <p>Врезка проточного водонагревателя в систему водоснабжения</p> <p>В данную работу входит: Организация водопроводных коммуникаций (врезка в водопровод кранов и установка армированных шлангов). В стоимость не входит: организация электросети, расходные материалы. Есть отдельные вид проточных водонагревателей - которые врезаются в систему, для того чтобы во всей квартире при отключении воды была горячая вода.</p> | 30 мин. | шт. | 400 |
| 3.5.3 | <p>Демонтаж проточного водонагревателя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.5.4 | <p>Сверление отверстий в мебели и стенах</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходные материалы.</p> | 5 мин. | шт. | 150 |
| 3.5.5 | <p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p> | 5 мин. | м.п. | 100 |

| | | | | |
|--------|--|---------|------|------|
| 3.5.6 | <p>Пайка труб из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p> | 5 мин. | шт. | 300 |
| 3.5.7 | <p>Прокладка металлопластиковых труб</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p> | 5 мин. | м.п. | 70 |
| 3.5.8 | <p>Соединение труб металлопласт</p> <p>В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p> | 5 мин. | шт. | 250 |
| 3.5.9 | <p>Прокладка кабеля для проточного водонагревателя</p> <p>В работу по прокладке кабеля для проточного водонагревателя к электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы. Прокладка кабеля для проточного водонагревателя - необходимая процедура, так как практически все водонагреватели поставляются без кабеля, и они имеют большую мощность, обязательно нужно выводить кабель к электрощиту и там устанавливать отдельный автомат</p> | 5 мин. | м.п. | 100 |
| 3.5.10 | <p>Установка автомата в щите для водонагревателя</p> <p>В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p> | 20 мин. | шт. | 450 |
| 3.5.11 | <p>Организация электросети для накопительного водонагревателя (бойлера)</p> <p>В данную работу входит: Установка накладной розетки. Установка автомата в щитке. Сверление отверстий для кабеля. Прокладка кабеля до 10м открытым способом на скобах, далее цена за1м прокладки кабеля составит 100руб.- метр. В стоимость не входит: штробление стен, прокладка свыше 10 метров кабеля, прокладка в кабель-канале, расходный материал.</p> | 60 мин. | шт. | 1700 |
| 3.5.12 | <p>Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом до 100 литров</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и расходные материалы.</p> | 75 мин. | шт. | 1700 |

| | | | | |
|--------|--|---------|-----|------|
| 3.5.13 | <p>Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом от 100 до 200 литров</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и расходные материалы.</p> | 90 мин. | шт. | 2000 |
| 3.5.14 | <p>Демонтаж накопительного водонагревателя (бойлера)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 15 мин. | шт. | 500 |
| 3.5.15 | <p>Демонтаж проточно - накопительного водонагревателя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 500 |
| 3.5.16 | <p>Установка проточно - накопительного водонагревателя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление водонагревателя к стене. Врезка и установка кранов в систему водоснабжения. Установка армированной подводки для запитки водой. Подключение к существующей электросети водонагревателя. Первое включение, проверка на отсутствие течи прибора и коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 75 мин. | шт. | 2000 |
| 3.5.17 | <p>Протяжка силового кабеля для проточно накопительного водонагревателя</p> <p>В работу по прокладке кабеля для водонагревателя к электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 100 |
| 3.5.18 | <p>Установка защитного автомата для проточно-накопительного водонагревателя</p> <p>В работы по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p> | 30 мин. | шт. | 450 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------|------|------|
| 3.5.19 | <p>Штатное подключение газовой колонки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка готовности газовой магистрали к подключению. Крепление газовой колонки на стене. Подключение к существующей газовой магистрали. Подключение к системе вентиляции (не более одного метра). Подключение к системе водопровода гибкими шлангами. Проверка герметичности соединений. Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: расходные материалы для монтажа, демонтажные работы, пробивка отверстия в вентиляционной шахте и доработка коммуникаций заказчика.</p> | 60 мин. | шт. | 3600 |
| 3.5.20 | <p>Пайка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят</p> | 10 мин. | шт. | 450 |
| 3.5.21 | <p>Монтаж воздуховода для газового водонагревателя (газовой колонки)</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода для газовой колонки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 20 мин. | м.п. | 300 |
| 3.5.22 | <p>Замена газового крана для газового водонагревателя (газовой колонки)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 3.5.23 | <p>Демонтаж газового водонагревателя (газовой колонки)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 20 мин. | шт. | 650 |
| Установка холодильников | | | | |
| 3.9.1 | <p>Штатная установка отдельностоящего холодильника</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки. Установка по уровню. Проверка прибора на отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, перевес дверей, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1300 |
| 3.9.2 | <p>Перевес дверей на отдельностоящем холодильнике</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей холодильника. Перенос открывания дверей на противоположную сторону. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 60 мин. | шт. | 1500 |

| | | | | |
|-------|--|---------|-----|------|
| 3.9.3 | <p>Перевес дверей с доводчиком на отдельностоящем холодильнике</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей холодильника. Перевес доводчиков. Перенос открывания дверей на противоположную сторону. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 90 мин. | шт. | 2500 |
| 3.9.4 | <p>Замена уплотнителя на холодильнике</p> <p>В стоимость работы входит замена уплотнителя на всех камерах холодильника на новый. Уплотнитель мастер привозит с собой. Уплотнитель считается отдельно.</p> | 40 мин. | шт. | 2000 |
| 3.9.5 | <p>Демонтаж встроенного холодильника</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж фасадов. Демонтаж холодильника из мебельного шкафа. В стоимость не входит: монтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 500 |
| 3.9.6 | <p>Штатная установка встроенного холодильника в мебель</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка холодильника в мебельный шкаф. Закрепление холодильника в мебели. Подключение холодильника к существующей электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы, доработка мебели, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 3.9.7 | <p>Навес фасада на встроенный холодильник</p> <p>В данную работу входит: Монтаж или соединение 1-го мебельного фасада с холодильником слайдерной системы или системы door-on-door. В стоимость не входит: сверление лунок под петли.</p> | 15 мин. | шт. | 1000 |
| 3.9.8 | <p>Перевес дверей на встроенном холодильнике</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж дверей встроенного холодильника. Перенос открывания на противоположную сторону.</p> | 15 мин. | шт. | 1500 |
| 3.9.9 | <p>Доработка мебельного шкафа под встроенный холодильник</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж либо установка нижней полки под холодильник. Для выставления холодильника по высоте. В стоимость не входят расходные материалы. Полка приобретается клиентом самостоятельно.</p> | 15 мин. | шт. | 700 |

| | | | | |
|--------|--|---------|-----|------|
| 3.9.10 | <p>Замена петель на встроенном холодильнике</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж мебельных фасадов. Демонтаж четырех петель. Монтаж петель. Навес фасадов на холодильник с их последующей регулировкой. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость петель, демонтаж холодильника, расходные материалы. Комплект петель для встроенного холодильника состоит из двух петель и стоит 4500 рублей. Есть холодильники где петли с доводчиками. Комплект таких петель стоит 9000 рублей.</p> | 60 мин. | шт. | 1900 |
| 3.9.11 | <p>Сверление отверстий под петли для слайдерной системы открытия дверей</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия под петлю в мебельном фасаде. Установка петли на фасад. В стоимость не входит: демонтажные и монтажные работы, расходный материал.</p> | 5 мин. | шт. | 150 |
| 3.9.12 | <p>Штатная установка холодильника с ледогенератором</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка холодильника и установка в указанное место. Подключение коммуникаций. Проверка холодильника на работоспособность. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация залива, сверление отверстий в мебели или стенах под шланги, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 3000 |
| 3.9.13 | <p>Организация водоснабжения для холодильника с ледогенератором</p> <p>В данную работу входит: Подключение к существующей системе водоснабжения. Удлинение шлангов. В стоимость не входят расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1300 |
| 3.9.14 | <p>Штатная установка холодильника "сайд-бай-сайд"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и установка по уровню. Соединение двух холодильников набором крепежа, который идёт в комплекте. Подключение к электросети и проверка на отсутствие заводского брака. Примечание: холодильник сайд-бай-сайд - это два полноразмерных, однокамерных холодильника, которые соединены друг с другом при помощи специального крепежа. Бывают различные конфигурации, например холодильник+холодильник, холодильник+винный шкаф, холодильник+морозильная камера и так далее.</p> | 60 мин. | шт. | 2500 |
| 3.9.15 | <p>Перевес дверей на холодильнике "сайд бай сайд"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей холодильника. Переносом открывания дверей на противоположную сторону. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 30 мин. | шт. | 3000 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|------|------|
| 3.9.16 | <p>Штатное подключение морозильной камеры в нишу</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка морозильной камеры в мебель. Закрепление морозильной камерыв мебели. Подключение морозильной камеры к существующей электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы, доработка мебели, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 3.9.17 | <p>Демонтаж морозильной камеры</p> <p>Демонтаж морозильной камеры</p> | 20 мин. | шт. | 500 |
| Установка вытяжек | | | | |
| 3.10.1 | <p>Организация воздуховода для вытяжки (пластик)</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от вентиляционного отверстия до вытяжки. Проклейка стыков гнрметиком для герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа, установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в вентиляционной шахте, расходные материалы.</p> | 20 мин. | м.п. | 450 |
| 3.10.2 | <p>Организация воздуховода для вытяжки (гибкая гофра)</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от вентиляционного отверстия до вытяжки. Соединение хомутами для герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа, установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в вентиляционной шахте, расходные материалы.</p> | 10 мин. | м.п. | 350 |
| 3.10.3 | <p>Установка вентиляционного фланца с пробивкой отверстия в вентиляционной шахте</p> <p>В данную работу входит: Пробивка отверстия в стене (кроме бетонной). Установка фланца. В стоимость не входит: прокладка воздуховода, расходный материал.</p> | 15 мин. | шт. | 650 |
| 3.10.4 | <p>Подрезка фальш короба для вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Подрезка фальш короба для вытяжки. В стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные работы, расходные материалы.</p> | 15 мин. | шт. | 500 |
| 3.10.5 | <p>Штатная установка потолочной вытяжки (островной)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка вытяжки. Крепление вытяжки к потолку. Проверка на работоспособность. Установка фальш короба. Установка электророзетки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой вытяжки, прокладка воздуховода, расходные материалы.</p> | 90 мин. | шт. | 5000 |

| | | | | |
|---------|--|---------|-----|------|
| 3.10.6 | <p>Применение лестницы компании для монтажа потолочной (островной) вытяжки</p> <p>При выборе данной услуги наш мастер привезёт для проведения работ нашу лесенку.</p> | 10 мин. | шт. | 1500 |
| 3.10.7 | <p>Демонтаж потолочной (островной) вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p> | 20 мин. | шт. | 500 |
| 3.10.8 | <p>Доработка мебельного шкафа под вытяжку</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж шкафчика. Пропил отверстия под воздуховод. Установка шкафчика. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, монтаж вытяжки, расходные материалы.</p> | 20 мин. | шт. | 1300 |
| 3.10.9 | <p>Штатная установка стандартной плоской вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление вытяжки к стене или мебельному шкафу. Установка угольного фильтра. Проверка на работоспособность. Подключение к существующей электросети. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой вытяжки, прокладка воздуховода, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1500 |
| 3.10.10 | <p>Установка внутренней розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.10.11 | <p>Установка накладной розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| 3.10.12 | <p>Демонтаж стандартной плоской вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------|-----|------|
| 3.10.13 | <p>Штатная установка крупногабаритной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные материалы. Нужно уточнять вес и размеры вытяжки или её модель потом посмотрим в интернете и перезвоним с точной стоимостью.</p> | 75 мин. | шт. | 3500 |
| 3.10.14 | <p>Демонтаж крупногабаритной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p> | 20 мин. | шт. | 500 |
| 3.10.15 | <p>Выпил в менsole под воздуховод вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Пропил отверстия под воздуховод в менsole.</p> | 20 мин. | шт. | 300 |
| 3.10.16 | <p>Штатная установка встроенной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка вытяжки. Крепление вытяжки к мебельному шкафу. Установка электророзетки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой вытяжки, доработка мебельного шкафчика, прокладка воздуховода, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1300 |
| 3.10.17 | <p>Демонтаж встроенной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p> | 15 мин. | шт. | 300 |
| 3.10.18 | <p>Штатная установка настенной купольной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1500 |
| 3.10.19 | <p>Демонтаж настенной купольной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p> | 15 мин. | шт. | 300 |
| Установка кофемашин | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-----|------|
| 3.11.1 | <p>Установка встроенной кофемашины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка кофемашины. Установка кофемашины в подготовленную мебельную нишу. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация залива воды, доработка мебели, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 2500 |
| 3.11.2 | <p>Организация водоснабжения для кофемашины</p> <p>В данную работу входит: Установка крана. Удлинение шлангов для кофемашины. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p> | 30 мин. | шт. | 700 |
| 3.11.3 | <p>Демонтаж встроенной кофемашины</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение кофемашины от коммуникаций. Демонтаж кофемашины из мебели. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 15 мин. | шт. | 300 |
| 3.11.4 | <p>Установка розетки для встроенной кофемашины</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 300 |
| Установка "Канди-Трио" | | | | |
| 3.12.1 | <p>Штатная установка электрической "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Организация сливных и заливных коммуникаций для посудомойки. Монтаж провода с силовой вилкой. Монтаж силовой розетки. Установка по уровню. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж прибора, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 2300 |
| 3.12.2 | <p>Сверление отверстий в мебели и стенах</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходные материалы.</p> | 5 мин. | шт. | 150 |
| 3.12.3 | <p>Демонтаж электрической "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p> | 20 мин. | шт. | 400 |

| | | | | |
|--------|--|---------|-----|------|
| 3.12.4 | <p>Установка защитного однополюсного автомата для "Канди-Трио"</p> <p>В работы по установке автомата для "Канди-Трио" входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p> | 15 мин. | шт. | 450 |
| 3.12.5 | <p>Протяжка силового кабеля к электрической "Канди-Трио"</p> <p>В работу по прокладке кабеля для "Канди-Трио" к электрощите входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 200 |
| 3.12.6 | <p>Штатная установка газовой "Канди-Трио"</p> <p>В данную стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Организация сливных и заливных коммуникаций для посудомойки. Монтаж провода с вилкой. Установка по уровню. Проверка работоспособности. Подключение к газовой магистрали. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж прибора, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 2800 |
| 3.12.7 | <p>Организация электросети для газовой "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 1700 |
| 3.12.8 | <p>Демонтаж газовой "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p> | 15 мин. | шт. | 650 |
| 3.12.9 | <p>Замена газового крана для газовой "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p> | 20 мин. | шт. | 1500 |

Подключение спутниковой антенны

| | | | | |
|--------|--|----------|-----|------|
| 3.13.1 | <p>Штатная установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 1 телевизор</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.</p> | 120 мин. | шт. | 3000 |
| 3.13.2 | <p>Установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 2 телевизора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт. Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.</p> | 180 мин. | шт. | 4000 |
| 3.13.3 | <p>Демонтаж спутниковой антенны "Триколор-ТВ"</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 500 |
| 3.13.4 | <p>Прокладка кабеля для спутниковых антенн</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра антенного кабеля или витой пары открытым способом на скобах. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p> | 10 мин. | шт. | 100 |
| 3.13.5 | <p>Штатная установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 1 телевизор</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.</p> | 120 мин. | шт. | 3000 |
| 3.13.6 | <p>Демонтаж спутниковой антенны "НТВ Плюс"</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 500 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|
| 3.13.7 | <p>Установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 2 телевизора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт. Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.</p> | 180 мин. | шт. | 4000 |
| Установка тепловых завес | | | | |
| 3.16.1 | <p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p> | 5 мин. | м.п. | 100 |
| 3.16.2 | <p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p> | 10 мин. | м.п. | 100 |
| 3.16.3 | <p>Прокладка кабеля в штробе с замазкой</p> <p>В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные материалы.</p> | 5 мин. | м.п. | 150 |
| 3.16.4 | <p>Установка тепловой завесы до 1000мм</p> <p>Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных функций В стандартную установку не входит: организация электропитания из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в стенах для прокладки электропитания</p> | 150 мин. | шт. | 4000 |
| 3.16.5 | <p>Установка тепловой завесы от 1001 до 1500 мм</p> <p>Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных функций В стандартную установку не входит: организация электропитания из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в стенах для прокладки электропитания</p> | 180 мин. | шт. | 6000 |

| | | | | |
|---------|---|----------|------|------|
| 3.16.6 | <p>Установка тепловой завесы от 1501 до 2000 мм</p> <p>Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных функций В стандартную установку не входит: организация электропитания из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в стенах для прокладки электропитания</p> | 180 мин. | шт. | 8000 |
| 3.16.7 | <p>Демонтаж тепловой завесы до 6 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 3.16.8 | <p>Демонтаж тепловой завесы до 12 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 2000 |
| 3.16.9 | <p>Демонтаж тепловой завесы до 18 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 3000 |
| 3.16.10 | <p>Демонтаж тепловой завесы до 24 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 4000 |
| 3.16.11 | <p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p> | 5 мин. | м.п. | 100 |
| 3.16.12 | <p>Пайка труб из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p> | 5 мин. | шт. | 300 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------|-----|-------|
| 3.16.14 | <p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 10 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p> | 180 мин. | шт. | 6000 |
| 3.16.15 | <p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 20 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p> | 180 мин. | шт. | 8000 |
| 3.16.16 | <p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 36 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p> | 240 мин. | шт. | 10000 |
| 3.16.17 | <p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 50 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p> | 300 мин. | шт. | 12000 |
| Установка измельчителей | | | | |
| 3.14.1 | <p>Штатное подключение измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка пневнокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в существующую электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 2400 |

| | | | | |
|--------|--|---------|------|-----|
| 3.14.2 | <p>Демонтаж измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение измельчителя от всех коммуникаций. Демонтаж измельчителя с мойки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций после демонтажа, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 450 |
| 3.14.3 | <p>Установка розетки для измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 15 мин. | шт. | 300 |
| 3.14.4 | <p>Прокладка питающего кабеля для измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра электрического кабеля открытым способом на скобах. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p> | 2 мин. | м.п. | 100 |