

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка радиаторов отопления				
5.5.1	<p>Замена стояковых кранов отопления</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	1000
5.5.3	<p>Организация перемычки для радиатора отопления на сгонах</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьбы на трубах. Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2500
5.5.4	<p>Монтаж перемычки радиатора на сварке</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Обрезка труб. Сварка перемычки (байпаса). Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	4500
5.5.6	<p>Монтаж терморегулятора на батарею</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж радиатора. Установка терморегулятора. Установка металлического сгона. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка радиатора, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1800
5.5.7	<p>Демонтаж труб отопления (металл)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100

5.5.8	<p>Демонтаж труб отопления (полипропилен)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	2 мин.	м.п.	50
5.5.9	<p>Монтаж труб отопления (RENAU -PEXAU)</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	м.п.	900
5.5.10	<p>Монтаж труб отопления (металл)</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	350
5.5.11	<p>Монтаж труб отопления (полипропилен)</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	300
5.5.12	<p>Стандартный монтаж чугунного радиатора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.5.13	<p>Стандартный монтаж алюминиевого радиатора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1300
5.5.14	<p>Стандартный монтаж стального радиатора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1300