

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Электромонтажные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Монтаж электрического теплого пола				
2.14.1	Штробление стен под кабель в бетоне В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.	30 мин.	м.п.	500
2.14.2	Штробление стен под кабель в кирпиче В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.	30 мин.	м.п.	250
2.14.3	Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.	10 мин.	м.п.	100
2.14.4	Штробление под подрозетники в кирпиче В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	250
2.14.5	Установка электрического термостата В данную работу входит: Установка и подключение термостата к готовым выводам.	10 мин.	шт.	350

2.14.6	Раскатка мата теплого пола В данную работу входит: Раскатка 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.	30 мин.	м.кв.	550
2.14.7	Монтаж датчика термостата В данную работу входит: Установка и подключение датчика к готовым выводам.	15 мин.	шт.	500
2.14.8	Замена датчика термостата В данную работу входит: Демонтаж термостата. Демонтаж датчика. Затягивание в гофру нового датчика. Установка термостата	60 мин.	шт.	1300
2.14.9	Замена термостата В данную работу входит: Демонтаж термостата. Установка термостата.	20 мин.	шт.	500
2.14.10	Штробление под подрозетники в бетоне В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	500
2.14.11	Монтаж нагревательного элемента пола В данную работу входит: Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.	30 мин.	м.кв.	650
2.14.12	Монтаж стержневых нагревательных элементов теплого пола В данную работу входит: Штробление стяжки. Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. В стоимость не входит: расходный материал.	30 мин.	м.п.	1000