

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Монтаж кондиционеров

| Код | Наименование | Время | Ед. изм. | Цена |
|------------------------------------|---|----------|----------|------|
| Монтаж бытовых сплит-систем | | | | |
| 4.0.1 | <p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p> | 180 мин. | шт. | 6000 |
| 4.0.2 | <p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p> | 180 мин. | шт. | 7500 |
| 4.0.3 | <p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p> | 10 мин. | н.ч. | 1500 |
| 4.0.4 | <p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 2,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 8000 |

| | | | | |
|--------|---|----------|------|------|
| 4.0.5 | <p>Установка антивандальной защиты для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1500 |
| 4.0.6 | <p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p> | 60 мин. | м.п. | 2500 |
| 4.0.7 | <p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p> | 20 мин. | шт. | 1000 |
| 4.0.8 | <p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 4.0.9 | <p>Монтаж внешнего блока кондиционера №7-9 с закладкой коммуникаций</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 120 мин. | шт. | 6000 |
| 4.0.10 | <p>Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.</p> | 60 мин. | шт. | 3500 |

| | | | | |
|--------|---|----------|------|------|
| 4.0.11 | <p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p> | 30 мин. | шт. | 1000 |
| 4.0.12 | <p>Монтаж внутреннего блока кондиционера №7-9</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 120 мин. | шт. | 4000 |
| 4.0.13 | <p>Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета после монтажа кондиционера.</p> | 15 мин. | шт. | 1000 |
| 4.0.14 | <p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №7-9 (за метр)</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p> | 30 мин. | м.п. | 1300 |
| 4.0.15 | <p>Демонтаж кондиционера модели №7-9</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 60 мин. | шт. | 2500 |
| 4.0.16 | <p>Установка внешнего блока на балконном парапете</p> <p>В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 1500 |

| | | | | |
|--------|---|----------|------|-------|
| 4.0.17 | <p>Установка кондиционера 7-9 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 120 мин. | шт. | 5200 |
| 4.0.18 | <p>Прокладка дополнительного короба</p> <p>В данную стоимость входит: Прокладка 1 метра дополнительного короба (короб включен в стоимость)</p> | 5 мин. | м.п. | 200 |
| 4.0.19 | <p>Установка зимнего комплекта для кондиционера</p> <p>Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в минусовую погоду</p> | 40 мин. | шт. | 5000 |
| 4.0.20 | <p>Армирование магистрали кондиционера</p> <p>В стоимость работ входит обмотка магистрали от внешнего блока до внутреннего, тем самым трасса защищена от ударов льда и морозов.</p> | 30 мин. | шт. | 1000 |
| 4.0.21 | <p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 3,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 10000 |

| | | | | |
|--------|--|----------|------|------|
| 4.0.22 | <p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №12-14</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 8000 |
| 4.0.23 | <p>Монтаж внутреннего блока кондиционера №12-14</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 120 мин. | шт. | 4000 |
| 4.0.24 | <p>Демонтаж кондиционера №12-14</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 90 мин. | шт. | 2500 |
| 4.0.25 | <p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №12-14 (за метр)</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p> | 10 мин. | м.п. | 1300 |

| | | | | |
|--------|---|----------|-----|-------|
| 4.0.26 | <p>Установка кондиционера 12-14 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 120 мин. | шт. | 6500 |
| 4.0.27 | <p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 6 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 160 мин. | шт. | 12000 |
| 4.0.28 | <p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №18-20</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 90 мин. | шт. | 8500 |

| | | | | |
|--------|--|----------|-----|------|
| 4.0.29 | <p>Монтаж внутреннего блока №18-20</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 80 мин. | шт. | 5000 |
| 4.0.30 | <p>Демонтаж кондиционера №18-20</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 50 мин. | шт. | 3500 |
| 4.0.31 | <p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №18-20</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p> | 5 мин. | шт. | 1700 |
| 4.0.32 | <p>Установка кондиционера 18-20 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 7800 |

| | | | | |
|--------|---|----------|-----|-------|
| 4.0.33 | <p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 7,2 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 14500 |
| 4.0.34 | <p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №24-25</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 120 мин. | шт. | 10000 |
| 4.0.35 | <p>Монтаж внутреннего блока №24-25</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 90 мин. | шт. | 6000 |
| 4.0.36 | <p>Демонтаж кондиционера №24-25</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 40 мин. | шт. | 4250 |

| | | | | |
|--------|---|----------|------|-------|
| 4.0.37 | <p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №24-25</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p> | 10 мин. | м.п. | 1700 |
| 4.0.38 | <p>Установка кондиционера 24-25 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 9425 |
| 4.0.39 | <p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 8 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 16500 |
| 4.0.40 | <p>Установка кондиционера 28-30 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 10700 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|------|-------|
| 4.0.41 | <p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №28-30</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 10000 |
| 4.0.42 | <p>Демонтаж кондиционера №28-30</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 90 мин. | шт. | 5000 |
| 4.0.43 | <p>Монтаж внутреннего блока №28-30</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 90 мин. | шт. | 7000 |
| 4.0.44 | <p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №28-30</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p> | 15 мин. | м.п. | 1900 |
| Монтаж канальных кондиционеров | | | | |
| 4.5.1 | <p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p> | 180 мин. | шт. | 6000 |

| | | | | |
|-------|---|----------|------|------|
| 4.5.2 | <p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p> | 180 мин. | шт. | 7500 |
| 4.5.3 | <p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p> | 10 мин. | н.ч. | 1500 |
| 4.5.4 | <p>Установка антивандальной защиты для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1500 |
| 4.5.5 | <p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p> | 60 мин. | м.п. | 2500 |
| 4.5.6 | <p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p> | 20 мин. | шт. | 1000 |
| 4.5.7 | <p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 4.5.8 | <p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p> | 30 мин. | шт. | 1000 |

| | | | | |
|--------|--|----------|------|-------|
| 4.5.10 | <p>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 2,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 12400 |
| 4.5.11 | <p>Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч</p> | 120 мин. | шт. | 1300 |
| 4.5.12 | <p>Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч</p> | 180 мин. | шт. | 18000 |
| 4.5.13 | <p>Монтаж воздуховода вентиляции D 125</p> <p>Монтаж воздуховода вентиляции D 125</p> | 10 мин. | м.п. | 200 |
| 4.5.14 | <p>Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч</p> | 240 мин. | шт. | 23000 |
| 4.5.15 | <p>Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч</p> | 300 мин. | шт. | 27000 |
| 4.5.16 | <p>Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч</p> | 360 мин. | шт. | 36000 |

| | | | | |
|--------|---|----------|-------|------|
| 4.5.17 | Монтаж воздуховода вентиляции D 160 Монтаж воздуховода вентиляции D 160 | 10 мин. | м.п. | 300 |
| 4.5.18 | Монтаж воздуховода вентиляции D 200 Монтаж воздуховода вентиляции D 200 | 20 мин. | м.п. | 400 |
| 4.5.19 | Монтаж воздуховода вентиляции D 250 Монтаж воздуховода вентиляции D 250 | 20 мин. | м.п. | 500 |
| 4.5.20 | Монтаж воздуховода вентиляции D 315 Монтаж воздуховода вентиляции D 315 | 20 мин. | м.п. | 600 |
| 4.5.21 | Монтаж прямоугольного воздуховода Монтаж прямоугольного воздуховода | 30 мин. | м.кв. | 550 |
| 4.5.22 | Монтаж фасонных изделий Монтаж фасонных изделий | 30 мин. | м.кв. | 650 |
| 4.5.23 | Монтаж огнезадерживающего клапана Монтаж огнезадерживающего клапана | 120 мин. | шт. | 8500 |
| 4.5.24 | Установка электропривода воздушной заслонки Установка электропривода воздушной заслонки | 60 мин. | шт. | 2750 |
| 4.5.25 | Монтаж дроссель-клапана Монтаж дроссель-клапана | 10 мин. | шт. | 250 |
| 4.5.26 | Установка обратного клапана Установка обратного клапана | 30 мин. | шт. | 750 |
| 4.5.27 | Установка воздушной заслонки D>250мм Установка воздушной заслонки D>250мм | 30 мин. | шт. | 750 |

| | | | | |
|--------|--|----------|-------|-------|
| 4.5.28 | <p>Монтаж датчика с подключением</p> <p>Монтаж датчика с подключением</p> | 20 мин. | шт. | 550 |
| 4.5.29 | <p>Изоляция воздуховода пенофолом</p> <p>Изоляция воздуховода пенофолом</p> | 30 мин. | м.кв. | 500 |
| 4.5.34 | <p>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 3,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 240 мин. | шт. | 13400 |
| 4.5.36 | <p>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 5,7 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 240 мин. | шт. | 15400 |

| | | | | |
|--------|--|----------|-----|-------|
| 4.5.38 | <p>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 7,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 240 мин. | шт. | 16900 |
|--------|--|----------|-----|-------|

Монтаж кассетных кондиционеров

| | | | | |
|-------|---|----------|------|------|
| 4.4.1 | <p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p> | 180 мин. | шт. | 6000 |
| 4.4.2 | <p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД, 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p> | 180 мин. | шт. | 7500 |
| 4.4.3 | <p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p> | 10 мин. | н.ч. | 1500 |
| 4.4.4 | <p>Установка антивандальной защиты для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1500 |
| 4.4.5 | <p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p> | 60 мин. | м.п. | 2500 |

| | | | | |
|--------|--|---------|-------|------|
| 4.4.6 | <p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p> | 20 мин. | шт. | 1000 |
| 4.4.7 | <p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 4.4.8 | <p>Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.</p> | 60 мин. | шт. | 3500 |
| 4.4.9 | <p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p> | 30 мин. | шт. | 1000 |
| 4.4.12 | <p>Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами</p> <p>Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами</p> | 48 мин. | м.кв. | 550 |
| 4.4.13 | <p>Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"</p> <p>Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"</p> | 18 мин. | м.кв. | 300 |
| 4.4.14 | <p>Установка внешнего блока на балконном парапете</p> <p>В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 1500 |
| 4.4.16 | <p>Установка зимнего комплекта для кондиционера</p> <p>Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в минусовую погоду</p> | 40 мин. | шт. | 5000 |

| | | | | |
|--------|--|----------|-----|-------|
| 4.4.18 | <p>Стандартный монтаж кассетного кондиционера мощностью до 5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 180 мин. | шт. | 13000 |
|--------|--|----------|-----|-------|

Монтаж колонных кондиционеров

| | | | | |
|-------|---|----------|------|------|
| 4.6.1 | <p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p> | 180 мин. | шт. | 6000 |
| 4.6.2 | <p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД, 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p> | 180 мин. | шт. | 7500 |
| 4.6.3 | <p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p> | 10 мин. | н.ч. | 1500 |
| 4.6.4 | <p>Установка антивандальной защиты для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 45 мин. | шт. | 1500 |
| 4.6.5 | <p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p> | 60 мин. | м.п. | 2500 |

| | | | | |
|--------|--|----------|-----|-------|
| 4.6.6 | <p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p> | 20 мин. | шт. | 1000 |
| 4.6.7 | <p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 4.6.8 | <p>Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.</p> | 60 мин. | шт. | 3500 |
| 4.6.9 | <p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p> | 30 мин. | шт. | 1000 |
| 4.6.14 | <p>Стандартный монтаж колонного кондиционера мощностью до 10 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 240 мин. | шт. | 17000 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|----------|------|-------|
| 4.6.16 | <p>Стандартный монтаж колонного кондиционера мощностью до 14 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p> | 240 мин. | шт. | 19000 |
| Обслуживание сплит-систем | | | | |
| 4.3.1 | <p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p> | 180 мин. | шт. | 6000 |
| 4.3.2 | <p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД, 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p> | 180 мин. | шт. | 7500 |
| 4.3.3 | <p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p> | 10 мин. | н.ч. | 1500 |
| 4.3.4 | <p>Комплексное обслуживание кондиционера до 2,5 кВт</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.</p> | 90 мин. | шт. | 2500 |
| 4.3.5 | <p>Демонтаж - монтаж стеклопакета</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета, козырька, антивандальной защиты. Монтаж стеклопакета, козырька, антивандальной защиты после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)</p> | 30 мин. | н.ч. | 1000 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----|------|
| 4.3.6 | Демонтаж - монтаж защитного козырька В данную работу входит: Демонтаж козырька для проведения работ. Монтаж козырька после проведения работ. | 30 мин. | шт. | 1000 |
| 4.3.7 | Демонтаж - монтаж антивандальной защиты В данную работу входит: Демонтаж антивандальной защиты для проведения работ. Монтаж антивандальной защиты после проведения работ. | 30 мин. | шт. | 1000 |
| 4.3.8 | Комплексное обслуживание кондиционера до 3,5 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления. | 90 мин. | шт. | 2500 |
| 4.3.9 | Комплексное обслуживание кондиционера до 6 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления. | 90 мин. | шт. | 2500 |
| 4.3.10 | Комплексное обслуживание кондиционера до 7,2 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления. | 90 мин. | шт. | 2500 |
| 4.3.11 | Комплексное обслуживание кондиционера до 8 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления. | 90 мин. | шт. | 2500 |
| Ремонт кондиционеров | | | | |
| 4.1.1 | Стандартная замена дренажной помпы В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой дренажной помпы. Установка новой дренажной помпы. Подключение помпы. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, дренажная помпа. | 30 мин. | шт. | 1500 |

| | | | | |
|-------|--|----------|------|------|
| 4.1.2 | <p>Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)</p> | 45 мин. | н.ч. | 1000 |
| 4.1.3 | <p>Замена дренажного шланга</p> <p>В данную работу входит: Замена 1 метра дренажного шланга от внутреннего блока кондиционера. В данную работу не входит: штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 45 мин. | м.п. | 600 |
| 4.1.4 | <p>Разборка-сборка корпуса внутреннего блока кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Демонтаж пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. Установка пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы по ремонту и замене деталей кондиционера.</p> | 30 мин. | шт. | 900 |
| 4.1.5 | <p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p> | 10 мин. | н.ч. | 1500 |
| 4.1.6 | <p>Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей, стеклопакетов)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)</p> | 45 мин. | н.ч. | 1000 |
| 4.1.7 | <p>Стандартная заправка кондиционера по весам</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Подключение манометрической станции Вакуумация системы. Проверка герметичности. Заправка фреоном по весам. Проверка работоспособности кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ремонт соединений, фреон.</p> | 45 мин. | шт. | 1000 |
| 4.1.8 | <p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p> | 180 мин. | шт. | 6000 |

