

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Монтаж водоснабжения

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Монтаж насосов для канализации				
1.12.1	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.12.2	<p>Стандартная установка системы "Соло-лифт"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключения "Соло-лифт" к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
1.12.3	<p>Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	250
1.12.4	<p>Организация электросети от щитовой</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
1.12.5	<p>Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	15 мин.	шт.	800

1.12.6	<p>Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 100 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	20 мин.	шт.	1000
1.12.7	<p>Демонтаж "Соло-лифт"</p> <p>В данную работу входит: отсоединение прибора от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
1.12.8	<p>Стандартная прочистка системы "Соло-лифт"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка системы. Полная прочистка системы. Восстановление работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
1.12.9	<p>Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1000