

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Монтаж водоснабжения

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Монтаж водопроводных труб				
1.1.1	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.1.2	<p>Пайка труб из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	300
1.1.3	<p>Монтаж полипропиленового водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Спаять один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	25 мин.	шт.	1500
1.1.4	<p>Демонтаж труб полипропилен</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из полипропилена. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	3 мин.	м.п.	30
1.1.5	<p>Штробление стен под водопроводные трубы 4x4см.</p> <p>В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 40*40 мм в стене.</p>	30 мин.	м.п.	500

1.1.6	<p>Сверление отверстия под трубу Ф40 в перегородке не более 20 см</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под трубу в перегородке не толще 20 см.</p>	15 мин.	шт.	500
1.1.7	<p>Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородке более 20 см</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под трубу в перегородке толще 20 см.</p>	20 мин.	шт.	800
1.1.8	<p>Пайка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят</p>	10 мин.	шт.	450
1.1.9	<p>Монтаж медного водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Спать один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	2500
1.1.10	<p>Прокладка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра медной трубы. Крепление трубы на клипсы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	200
1.1.11	<p>Пайка участка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	5 мин.	шт.	450
1.1.12	<p>Демонтаж медной трубы</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из меди. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	3 мин.	м.п.	50
1.1.13	<p>Прокладка металлопластиковых труб</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	70

1.1.14	<p>Соединение труб металлопласт</p> <p>В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	250
1.1.15	<p>Монтаж металлопластового водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	20 мин.	шт.	1200
1.1.16	<p>Демонтаж труб металлопласт</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из металлопласта. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	2 мин.	м.п.	30
1.1.17	<p>Соединение труб металлопласт прессом</p> <p>В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения металлопластовой трубы и фитинга при помощи специального пресса.</p>	5 мин.	шт.	350
1.1.18	<p>Нарезка резьбы на стальных трубах</p> <p>В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка расходных материалов.</p>	15 мин.	шт.	600
1.1.19	<p>Монтаж стального водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	3600
1.1.20	<p>Прокладка стальной трубы</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из стали. Крепление трубы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	400

1.1.21	<p>Демонтаж труб из стали</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из стали. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.1.22	<p>Установка стального уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода, соединения типа американка</p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	10 мин.	шт.	200
1.1.23	<p>Установка стального тройника или крестовины</p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	15 мин.	шт.	400
1.1.24	<p>Монтаж водопроводных труб RENAУ (РЕХАУ) (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой трубой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	3000
1.1.25	<p>Соединение труб RENAУ (РЕХАУ) (за 1 стык)</p> <p>В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения трубы RENAУ. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	10 мин.	шт.	600
1.1.26	<p>Прокладка труб RENAУ (РЕХАУ) (за метр)</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы RENAУ. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	200
1.1.27	<p>Демонтаж труб RENAУ (РЕХАУ)</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб RENAУ. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.1.28	<p>Стандартный ремонт медных труб</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Поиск и выявление проблемы. Пайка до 5 соединений. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2500