

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Электромонтажные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Прокладка проводки				
2.0.1	Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.	5 мин.	м.п.	100
2.0.2	Монтаж кабеля сечением от 4мм на скобах В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.	5 мин.	м.п.	200
2.0.3	Штробление стен под кабель в бетоне В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздой 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.	30 мин.	м.п.	500
2.0.4	Штробление стен под кабель в кирпиче В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздой 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.	30 мин.	м.п.	250
2.0.5	Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.	10 мин.	м.п.	100

2.0.6	Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	200
2.0.7	Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в гофре В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	200
2.0.8	Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.	10 мин.	м.п.	200
2.0.9	Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	300
2.0.10	Монтаж кабеля сечением от 4мм в гофре В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	300
2.0.11	Монтаж интернет кабеля на скобах Прокладка интернет кабеля открытым способом - это значит то, что интернет кабель будет крепиться скобами. Стоимость подключения составляет 50 руб за 1 погонный метр. В нашей компании существует минимальный выезд на данный вид работ. Более подробную стоимость Вы можете посмотреть в разделе "Прайс-лист".	3 мин.	м.п.	100
2.0.12	Монтаж интернет кабеля в штробе В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.	10 мин.	м.п.	100
2.0.13	Монтаж интернет кабеля в кабель канале В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	200

2.0.14	Монтаж интернет кабеля в гофре В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	200
2.0.15	Монтаж телефонного кабеля на скобах В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.	5 мин.	м.п.	100
2.0.16	Монтаж телефонного кабеля в штробе В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.	10 мин.	м.п.	200
2.0.17	Монтаж телефонного кабеля в кабель канале В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	200
2.0.18	Монтаж телефонного кабеля в гофре В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	200
2.0.19	Монтаж антенного кабеля на скобах В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.	3 мин.	м.п.	100
2.0.20	Монтаж антенного кабеля в штробе В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.	10 мин.	м.п.	200
2.0.21	Монтаж антенного кабеля в кабель канале В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	200

2.0.22	Монтаж антенного кабеля в гофре В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	200
--------	---	---------	------	-----