

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Сборка мебели

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Сборка кухонной мебели				
7.1.1	<p>Изготовление "Евро запила"</p> <p>В данную работу входит: Распилы столешницы. Обработка фрезером частей столешницы. Обработка герметиком. Стык при помощи стяжек.</p>	60 мин.	шт.	4500
7.1.2	<p>Скругление столешницы из ДСП</p> <p>В данную работу входит: Скругление 1-го края столешницы. Наклейка кромки.</p>	30 мин.	шт.	1000
7.1.3	<p>Стандартная сборка кухни Леруа Мерлен</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, расходные материалы.</p>	497 мин.	м.п.	1700
7.1.4	<p>Установка карниза на кухонную мебель</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го погонного метра карниза с пилом в размер. В стоимость не входит: запил углов карниза, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	200
7.1.5	<p>Запил угла карниза на кухонной мебели</p> <p>В данную работу входит: Запил 2-х карнизов под 1 угол.</p>	10 мин.	шт.	300

7.1.6	<p>Установка стеновой панели</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го погонного метра стеновой панели. В стоимость не входит: выпилы в стеновой панели, пил стеновой панели в размер, расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
7.1.7	<p>Выпил отверстия под мойку</p> <p>В данную работу входит: Выпил отверстия в столешнице из ДСП под мойку. Обработка торца выпила герметиком. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	800
7.1.8	<p>Выпил отверстия под варочную панель</p> <p>В данную работу входит: Выпил отверстия в столешнице из ДСП под варочную панель. Обработка торца выпила герметиком. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	800
7.1.9	<p>Монтаж рейлинга</p> <p>В данную работу входит: Разметка под крепления рейлинга. Установка креплений рейлинга. Установка рейлинга на крепления.</p>	30 мин.	шт.	250
7.1.10	<p>Стандартная сборка кухни OBI</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, расходные материалы.</p>	500 мин.	м.п.	1700
7.1.11	<p>Стандартная сборка кухни IKEA</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, расходные материалы.</p>	500 мин.	м.п.	1700

7.1.12	<p>Стандартная сборка кухни на заказ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. Установка столешницы (без ее доработки). Установка плитуса. Навес фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, расходные материалы.</p>	500 мин.	м.п.	1700
--------	---	----------	------	------