

## Прайс-лист на услуги 28.02.2020

### Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
<b>Установка раковин</b>				
5.9.1	<p><b>Стандартное подключение подвесной раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1100
5.9.2	<p><b>Демонтаж раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
5.9.3	<p><b>Стандартное подключение смесителя для раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	900
5.9.4	<p><b>Установка сенсорного смесителя для раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1900

5.9.5	<p><b>Установка сифона на раковину</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключением к канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	400
5.9.6	<p><b>Демонтаж смесителя с раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение смесителя от водопроводных коммуникаций. Демонтаж смесителя с раковины. В стоимость не входит: демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.9.7	<p><b>Прочистка сифона раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
5.9.8	<p><b>Стандартное подключение раковины типа "Тюльпан"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1300
5.9.9	<p><b>Стандартное подключение раковины "Мини"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.9.10	<p><b>Стандартное подключение крупногабаритной раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	90 мин.	шт.	3100
5.9.11	<p><b>Стандартное подключение раковины "Кувшинка"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1100

5.9.12	<b>Стандартное подключение встроенной раковины</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка крепежа раковины. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.	45 мин.	шт.	1500
--------	---	---------	-----	------